QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	1452145H	M3	MURO DE HORMIGÓN ARMADO, PARA REVESTIR, CON UNA CUANTÍA DE ENCOFRADO 10 M2/M3, HORMIGÓN HA-25/B/10/I VERTIDO CON BOMBA Y ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S CON UNA CUANTÍA DE 60 KG/M3	325,47	€
			Altres conceptes	325,47000	€
P-2	E7Z2ZX10	M2	CAPA D'IMPRIMACIO PER PAVIMENTS, AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI TIPUS SIKA FLOOR 357-SP O SIMILAR, I ÁRID SINTETIC TIPUS SIKA DUR 501 O SIMILAR, APLICAT AMB DUES CAPES.	17,81	€
	B071ZX15	KG	ARID SINTÈTIC D'IMPRIMACIÓ PER PAVIMENTS DE RESINES EPOXI TIPUS SIKA	1,60000	€
	B071ZX10	KG	MORTER SINTÈTIC D'IMPRIMACIÓ PER PAVIMENTS, DE RESINES EPOXI TIPUS	7,30000	€
			Altres conceptes	8,91000	€
P-3	E8J5X001	M	CORONAMENT DE MUR DE 20 A 25 CM DE GRUIX, AMB PEÇA DE FORMIGÓ POLIMÈRIC, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	20,60	€
	B0G8X040	M	PEÇA DE CORONACIÓ DE MUR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC	14,86000	€
			Altres conceptes	5,74000	€
P-4	E9Z3U010	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPES, AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE	14,74	€
	B89ZU201	KG	PINTURA ANTILLISCANT	6,33050	€
			Altres conceptes	8,40950	€
P-5	EB14U020	M	PASSAMÀ D'ESCALA DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE 43 MM AMB PLATINES DE CONNEXIÓ A PARAMENT, FIXAT MECÀNICAMENT	56,99	€
	BB14U020	M	PASSAMÀ D'ESCALA DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE 43 MM AMB P	38,36000	€
			Altres conceptes	18,63000	€
P-6	EJ65U010	U	FILTRE ROSCAT DN 40	36,33	€
	BJ65U010	U	FILTRE DE PLASTIC AMB ROSCA MASCLE DE 40, PER INTERCALAR A LA TUBE	25,90000	€
			Altres conceptes	10,43000	€
P-7	F214V010	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO EN MASSA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA	55,43	€
			Altres conceptes	55,43000	€
P-8	F219X005	M2	ENDERROC DE PAVIMENTS DE CALÇADA DE QUALSEVOL TIPUS AMB MARTELLS TRENCADORS I/O A MÀ, INCLOENT-HI LA DEMOLICIÓ DE CAPES DE BASE I SUB-BASE. INCLOU CARREGA A MÁQUINA, TRANSPORT I DESCÀRREGA A L'ABOCADOR DELS PRODUCTES RESULTANTS. INCLOU CANON D'ABOCADOR.	9,68	€
			Altres conceptes	9,68000	€
P-9	F21BX005	M	ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇARIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL I/O MECANICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU TRANSPORT AMB CAMIO DE 7 T, FINS A MAGATZEM O LLOC ON INDIQUI LA DF	6,34	€
			Altres conceptes	6,34000	€
P-10	F21CX101	U	ARRANCADA I DESMUNTATGE DE SENYAL FIXA I SUPORT I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.	19,54	€
			Altres conceptes	19,54000	€
P-11	F21DZ001	M	DEMOLICIO DE CLAVEGUERA DE FORMIGO QUALSEVOL MIDA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO. INCLOS TRANSPORT A ABOCADOR I CANON DE MANTENIMENT.	3,90	€
			Altres conceptes	3,90000	€
P-12	F21DZ002	U	DEMOLICIO DE POU DE D 80 CM, DE PARETS DE 15 A 30 CM DE MAO, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO. INCLOS TRANSPORT I CANON DE	43,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MANTENIMENT A ABOCADOR, RETIRADA DE TAPA, PATES, ETC.	
			Altres conceptes	43,63000 €
P-13	F21HX000	U	RETIRADA DE BACUL METAL.LIC O PAL DE FUSTA AMB BRAÇ COMPRES ENTRE 7 I 10 M D'ALÇARIA O DE CANALOBRE DE FOSA FIXAT A FAÇANA, DE FINS A 3 BRAÇOS, INCLÓS DESANCORATGE I CARREGA A MÀQUINA EN CAMIÓ, TRANSPORT I DESCÀRREGA EN MAGATZEM.	116,89 €
			Altres conceptes	116,89000 €
P-14	F21KX004	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. INCLOS TRANSPORT I CANON D'ABOCADOR	9,40 €
			Altres conceptes	9,40000 €
P-15	F21L4JT4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS O MANUALS INCLOS CARREGA A MÀQUINA EN CAMIÓ, TRANSPORT I DESCÀRREGA A L'ABOCADOR DELS PRODUCTES RESULTANTS, INCLÓS CANON D'ABOCADOR.	5,97 €
			Altres conceptes	5,97000 €
P-16	F21PVT45	M	ARRANCAMENT DE VORADES DE QUALSEVOL MENA, INCLOS FONAMENT DE FORMIGO, CARREGA I TRANSPORT AL LLOC MANAT PER LA D.F. O TRANSPORT I DESCÀRREGA A L'ABOCADOR, INCLÓS CANON D'ABOCADOR.	6,79 €
			Altres conceptes	6,79000 €
P-17	F21PZ001	M	DEMOLICIÓ DE GUALS DE QUALSEVOL TIPUS I MATERIAL, INCLOSA CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	4,58 €
			Altres conceptes	4,58000 €
P-18	F21QCV01	U	DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO	1,75 €
			Altres conceptes	1,75000 €
P-19	F21QX003	U	EXTRACCIÓ D'ARBRES EXISTENT DE DIAMETRE DE 0.80 A 1.10M I TRANSPLANTAMENT AL VIVER QUE INDIQUI LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I SEGONS LES PRESCRIPCIONS DELS SERVEIS TÉCNICS DE PARCS I JARDINS. ABANS DE REALITZAR QUALSEVOL TRANSPLANTAMENT CALDRÀ CONTACTAR AMB AQUEST SERVEI PER TAL DE DUR A TERME LA SUPERVISIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR.	468,95 €
			Sense descomposició	468,95000 €
P-20	F21QZ001	U	ARRENCADA DE PILONES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT I CANON D'ABOCAMENT A ABOCADOR CONTROLAT	5,08 €
			Altres conceptes	5,08000 €
P-21	F21SX001	U	DESMUNTAGE DE CENTRE DE COMANDAMENT INCLOS CARREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE MATERIAL A DEPOSIT O ABOCADOR DESIGNAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA	304,27 €
			Altres conceptes	304,27000 €
P-22	F21SZ001	U	ESTESA CABLE RZ 3X150 AL D 80 ALM EN PARET NORMAL	16,88 €
			Sense descomposició	16,88000 €
P-23	F21SZ002	U	SUPORT DE FORMIGÓ 11 M. 400 DAN BT A TERRA	870,73 €
			Sense descomposició	870,73000 €
P-24	F21SZ003	U	SUPORT DE FORMIGÓ 11 M. 630 DAN BT A TERRA	1.074,08 €
			Sense descomposició	1.074,08000 €
P-25	F21SZ004	U	ANCORATGE SENZILL 3X50 D54,6 AP. FORMIGÓ-XAPA METALL	28,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Sense descomposició	28,75000	€
P-26	F21SZ005	U	CREUAMENT SUBTERRANI RV 3X240 D150 AL A RZ 3X150 D80 ALM	326,82	€
			Sense descomposició	326,82000	€
P-27	F21SZ006	U	CONVERSOR RZ 3X150 D80 A RV 3X240 D150 AP FORMIGÓ-XAPA	358,73	€
			Sense descomposició	358,73000	€
P-28	F21SZ007	U	ARRANCADA PAL FORMIGÓ BT FINS A 0,40 M. DE PROFUNDITAT	432,55	€
			Sense descomposició	432,55000	€
P-29	F21SZ008	U	ARRANCADA PAL DE FUSTA BT DE QUALSEVOL TIPUS EN TERRA	89,60	€
			Sense descomposició	89,60000	€
P-30	F21SZ009	U	ARRANCADA DE PALOMETA O PALS PETITS	75,93	€
			Sense descomposició	75,93000	€
P-31	F21SZ010	U	ARRANCADA METRE LINEAL CONDUCTOR BT AL 50 MM2 EN RECOLZAMENT	0,61	€
			Sense descomposició	0,61000	€
P-32	F21SZ011	U	ARRANCADA METRE LINEAL CONDUCTOR BT CU 10 MM2 EN RECOLZAMENT	0,46	€
			Sense descomposició	0,46000	€
P-33	F21SZ012	U	ARRANCADA METRE CABLE BT RZ 3X25-54,6 PER RECOLZAMENT	3,35	€
			Sense descomposició	3,35000	€
P-34	F21SZ013	U	ARRANCADA METRE CABLE BT RZ 3X50-54,6 PER RECOLZAMENT	3,35	€
			Sense descomposició	3,35000	€
P-35	F21SZ014	U	ARRANCADA METRE CABLE BT RZ 3X95-54,6 PER RECOLZAMENT	3,35	€
			Sense descomposició	3,35000	€
P-36	F21SZ015	U	ARRANCADA METRE CABLE BT RZ 3X150-95-22 AC PER RECOLZAMENT	3,35	€
			Sense descomposició	3,35000	€
P-37	F21SZ016	U	ARRANCADA METRE CABLE BT RZ 3X50-54,6 PER FAÇANA	4,55	€
			Sense descomposició	4,55000	€
P-38	F21SZ017	U	COMPL TET DESCONNEXIÓ DE XARXES O DERIVACIÓ AÈREA	12,07	€
			Sense descomposició	12,07000	€
P-39	F21SZ018	U	COMPL TET DESCONNEXIÓ D'ESCOMESES DE XARXES TRENADES	9,10	€
			Sense descomposició	9,10000	€
P-40	F21SZ019	U	PAS DE CANTONADA/OBSTACLE RZ COL·LOCADA EN FAÇANA	165,40	€
			Sense descomposició	165,40000	€
P-41	F21SZ020	U	ESTESA SIMPLE 1 C. 4X1X50	5,81	€
			Sense descomposició	5,81000	€
P-42	F21SZ021	U	ESTESA SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150	14,97	€
			Sense descomposició	14,97000	€
P-43	F21SZ022	U	ENTRONCAMENT BT SEC 3X240-150 MM2 TERMORETRÀCTIL	55,95	€
			Sense descomposició	55,95000	€
P-44	F21SZ023	U	ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA LSBT	792,95	€
			Sense descomposició	792,95000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-45	F21SZ024	U	CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA LSBT	199,14	€
			Sense descomposició	199,14000	€
P-46	F21SZ025	U	CONNEXIÓ CABLE AMB TERMINAL 3X240-1X150 MM2	43,21	€
			Sense descomposició	43,21000	€
P-47	F21SZ026	U	COMPLEMENT M RASA CLIENT VORADA 1C BT	13,42	€
			Sense descomposició	13,42000	€
P-48	F21SZ027	U	COMPLEMENT M RASA CLIENT TUB DE FORMIGÓ 1C BT	1,73	€
			Sense descomposició	1,73000	€
P-49	F21SZ028	U	COMPL. TET CONNEXIÓ QUADRES, AD, GCP I CAIXES BT	15,47	€
			Sense descomposició	15,47000	€
P-50	F21SZ029	U	COMPL. TET CONNEXIÓ ESCOMESES TRIFÀSIQUES SUBT.	15,47	€
			Sense descomposició	15,47000	€
P-51	F21SZ030	U	MARCAR, MEDIR I CONFECCIONAR PLÀNOL SUP. 15 M. -BRIIGADA-	537,37	€
			Sense descomposició	537,37000	€
P-52	F21SZ031	U	SUPL. MARC. MED. CONF. PLÀNOL LONG. SUP. 100M	231,94	€
			Sense descomposició	231,94000	€
P-53	F21SZ032	U	RETESAR CONDUCTORS BT (PER ENVÀ)	30,36	€
			Sense descomposició	30,36000	€
P-54	F21SZ033	U	COMPL. TET ENTRONCAMENT XARXA BT SUBT. PER FASE	8,69	€
			Sense descomposició	8,69000	€
P-55	F21SZ034	U	PROVA RIGIDESA CABLE SUBT. BT MATEIX CT O A 1 KM.	70,23	€
			Sense descomposició	70,23000	€
P-56	F21SZ035	U	ARMARI PREFABRICAT DE PORTA METÀL·LICA	276,01	€
	BJMAU010	U	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE CO	257,38000	€
			Altres conceptes	18,63000	€
P-57	F21SZ036	U	CANDAU 25X5 ARMARI E INSTAL·LAT	18,36	€
			Sense descomposició	18,36000	€
P-58	F21SZ037	U	REALITZACIÓ AVANTPROJECTE CASES NOVES 1	233,15	€
			Sense descomposició	233,15000	€
P-59	F21SZ038	U	GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS CASES NOVES 1	217,81	€
			Sense descomposició	217,81000	€
P-60	F21SZ039	U	PROJECTE I SUPERVISIÓ CASES NOVES 1	9.291,90	€
			Sense descomposició	9.291,90000	€
P-61	F21SZ040	U	ARRANCADA PAL DE FUSTA BT DE QUALSEVOL TIPUS EN VORERA	101,64	€
			Sense descomposició	101,64000	€
P-62	F21SZ041	U	ARRANCADA METRE LINEAL CONDUCTOR BT CU 150 MM2 EN RECOLZAMENT	0,76	€
			Sense descomposició	0,76000	€
P-63	F21SZ042	U	COMPL TET CONNEXIÓ DE XARXES O DERIVACIÓ AÈREA	14,99	€
			Sense descomposició	14,99000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-64	F21SZ043	U	COMPL TET CONNEXIÓ D'ESCOMESES DE XARXES TRENADES	11,92	€
			Sense descomposició	11,92000	€
P-65	F21SZ044	U	COMPLEMENT M RASA CLIENT VORADA 2C BT	19,57	€
			Sense descomposició	19,57000	€
P-66	F21SZ045	U	POSADA EN SERVEI DE LA NOVA XARXA SUBTERRÀNIA DE BT	74,43	€
			Sense descomposició	74,43000	€
P-67	F21SZ046	U	IDENTIFICACIÓ I TALL DE CABLE SUBTERRANI DE QUALSEVOL TENSIÓ	50,39	€
			Sense descomposició	50,39000	€
P-68	F21SZ047	U	FUSIBLE CUCHILLAS TAMANY 2 315	5,43	€
			Sense descomposició	5,43000	€
P-69	F21SZ048	U	PERMISOS I GESTIONS MAS GUARDIA 1	1.096,05	€
			Sense descomposició	1.096,05000	€
P-70	F21SZ049	U	REALITZACIÓ AVANTPROJECTE MAS GUARDIA 1	302,86	€
			Sense descomposició	302,86000	€
P-71	F21SZ050	U	GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS MAS GUARDIA 1	121,07	€
			Sense descomposició	121,07000	€
P-72	F21SZ051	U	ARRANCADA METRE LINEAL CONDUCTOR BT AL 95 MM2 EN RECOLZAMENT	0,61	€
			Sense descomposició	0,61000	€
P-73	F21SZ052	U	CAIXA SECCIONAMENT LSBT	144,41	€
			Sense descomposició	144,41000	€
P-74	F21SZ053	U	CONNEXIÓ PAT CAIXES I ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ LSBT	108,65	€
			Sense descomposició	108,65000	€
P-75	F21SZ054	U	PROJECTE I SUPERVISIÓ CASES NOVES 2	6.110,89	€
			Sense descomposició	6.110,89000	€
P-76	F21SZ055	U	REALITZACIÓ AVANTPROJECTE CASES NOVES 2	273,00	€
			Sense descomposició	273,00000	€
P-77	F21SZ056	U	GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS CASES NOVES 2	370,78	€
			Sense descomposició	370,78000	€
P-78	F21SZ057	U	ESTESA CABLE RZ 3X50 AL D 54,6 ALM EN TESADA	6,17	€
			Sense descomposició	6,17000	€
P-79	F21SZ058	U	RECOÇAMENT DE MADERA TIPUS III 10 M. BT EN TERRA	251,52	€
			Sense descomposició	251,52000	€
P-80	F21SZ059	U	SUPORT DE FORMIGÓ 9 M. 630 DAN BT A TERRA	1.019,21	€
			Sense descomposició	1.019,21000	€
P-81	F21SZ060	U	ANCORATGE DE DOBLE ALINEACIÓ 3X50 D54,6 AP. FORMIGÓ-XAPA	53,06	€
			Sense descomposició	53,06000	€
P-82	F21SZ061	U	ANCORATGE SENZILL 3X50 D54,6 AP. RECOLÇAMENT DE FUSTA	28,95	€
			Sense descomposició	28,95000	€
P-83	F21SZ062	U	CONNEXIÓ LÍNEA 3X50 D 25 AMB RZ 3X150 D 54,6	11,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Sense descomposició	11,68000 €
P-84	F21SZ063	U	CAIXA AMB FUSIBLES DE SUPORT	217,73 €
				Sense descomposició	217,73000 €
P-85	F21SZ064	U	M ESCOMESA RZ 4X25 AL TESADA -NOMÉS CABLE-	3,17 €
				Sense descomposició	3,17000 €
P-86	F21SZ065	U	ARMAT, AIXECAT I NIVELLAT DE PAL TORNAPUNTES BT	55,57 €
				Sense descomposició	55,57000 €
P-87	F21SZ066	U	PROJECTE I SUPERVISIÓ MAS GUARDIA 2	1.211,26 €
				Sense descomposició	1.211,26000 €
P-88	F21SZ067	U	REALITZACIÓ AVANTPROJECTE MAS GUARDIA 2	302,86 €
				Sense descomposició	302,86000 €
P-89	F21SZ068	U	PROJECTE I SUPERVISIÓ EIXAMPLE	4.732,77 €
				Sense descomposició	4.732,77000 €
P-90	F21SZ069	U	REALITZACIÓ AVANTPROJECTE EIXAMPLE	233,15 €
				Sense descomposició	233,15000 €
P-91	F21SZ070	U	GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS EIXAMPLE	298,59 €
				Sense descomposició	298,59000 €
P-92	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA	0,55 €
				Altres conceptes	0,55000 €
P-93	F221Z001	M3	EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MECÀNICS	9,30 €
				Altres conceptes	9,30000 €
P-94	F222Z003	M3	EXCAVACIO DE RASES FINS 1,0 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS. INCLOS TRANSPORT A ABOCADOR I CANON DE MANTENIMENT.	10,53 €
				Altres conceptes	10,53000 €
P-95	F222Z004	M3	EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 1,0DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS.	10,59 €
				Altres conceptes	10,59000 €
P-96	F222Z005	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY ROCA, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR. INCLOS TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE MANTENIMENT.	24,49 €
				Altres conceptes	24,49000 €
P-97	F227L00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	1,34 €
				Altres conceptes	1,34000 €
P-98	F227T00F	M2	REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM	0,75 €
				Altres conceptes	0,75000 €
P-99	F228U050	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGO, AMB TERRES TOLERABLES D'APORTACIO, ESTESA I COMPACTACIO, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC	7,27 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,05050 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B03D6000	M3	TERRA TOLERABLE	4,63200 €
			Altres conceptes	2,58750 €
P-100	F228Z001	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALSEVOL AMPLADA I QUALSEVOL PROFUNDITAT, AMB MATERIAL ADEQUAT PROCEDENT DE LA OBRA EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	8,62 €
			Altres conceptes	8,62000 €
P-101	F228Z002	M3	APORTACIO, ESTESA, REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE QUALSEVOL AMPLADA I QUALSEVOL PROFUNDITAT, AMB APORTACIÓ DE SORRA PER A RECOBRIMENT DE SERVEIS EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM	19,40 €
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	14,70000 €
			Altres conceptes	4,70000 €
P-102	F229X001	M3	REBLIMENT DE MATERIAL FILTRANT EN DRENATGES, AMB GRAVA DE PEDRERA DE 20 A 40 MM, SENSE FINS, INCLÒS ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	19,00 €
	B033U030	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 20 A 40 MM, PER A DRENS	17,47000 €
			Altres conceptes	1,53000 €
P-103	F30516H3	M3	FORMIGO, PER A FONAMENTS I ENCEPS, HA-25, DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ABOCAT DES DE CAMIO	82,40 €
	B0608310	M3	FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANUL	78,52900 €
			Altres conceptes	3,87100 €
P-104	F30BX001	KG	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES	1,16 €
	B0A14200	KG	ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 MM	0,00530 €
			Altres conceptes	1,15470 €
P-105	F30DD100	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A ENCEPS	18,13 €
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,29000 €
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,09080 €
	B0D31000	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,40638 €
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,17250 €
	B0D71130	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,40800 €
			Altres conceptes	14,76232 €
P-106	F325U6J3	M3	FORMIGO, PER A ALÇATS , COM A MAXIM, HA-25 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO	88,02 €
	B0608320	M3	FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANUL	76,58200 €
			Altres conceptes	11,43800 €
P-107	F32D1106	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, DE QUALSEVOL ALÇADA.	22,59 €
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,18160 €
	B0DZP600	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS,	0,45000 €
	B0D81680	M2	PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS	1,24236 €
	B0D629A0	CU	PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,19756 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0D21030	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,85991	€
	B0D625A0	CU	PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO PARA 3 M DE ALTURA Y 150 USOS	0,08232	€
	B0A31000	KG	CLAU ACER	0,11581	€
			Altres conceptes	19,46044	€
P-108	F3Z1X001	M3	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 10 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM (GRUIX ENTRE 5 I 10 CM)	71,01	€
	B0602230	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	60,10400	€
			Altres conceptes	10,90600	€
P-109	F4B0X044	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM, D:3-3 MM, B 500 T, 6X2,2 M, SEGONS UNE 36092	1,76	€
	B0B34121	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM,	1,34000	€
	B0A14200	KG	ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 MM	0,00954	€
			Altres conceptes	0,41046	€
P-110	F4E2X021	M2	PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 400X200X200 MM, R 6 N/MM2, DE MORTER DE CIMENT GRIS PER A REVESTIR, COL.LOCACIÓ AMB MORTER 1:0,5:4	32,66	€
	B0E244L6	U	BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 400X200X200 MM DE CARA	16,37500	€
			Altres conceptes	16,28500	€
P-111	F6A1X011	U	TANCAMENT METALICO TIPUS RIVISA O SIMILAR MODELO SPORT DE PISTA BASQUET. ALTURA DEL TANCAMENT 6.00 M, 3.00M INFERIORS EN MALLA DE SIMPLE TORSIÓ 50/14, 3.00 M SUPERIORS EN MALLA DE POLIAMIDA D'ALTA TENACITAT DE 100X100. PALS ESPECIALS TIPUS LUX D.80-R DE 6.60 M FABRICATS EN XAPA GALVANITZADA EN CALENT TIPUS Z-275 AMB ACCESSORIS PER A ACOBLAMENT RAPIDO I TORNILLERIA INDESMONTABLE I INVIOLABLE. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU TOTAL ACABAT. SEPARACIÓ DE PALS DE TENSIÓ:30 M, SEPARACIÓ DE PALS INTERMEDIS:3M. FILFERRO TIPUS 16, Nº FILADES DE TENSIÓ:4/2, ACABAT DE PALS I ACCESSORIS GALVANITZACIÓ EN CALENT TIPUS Z-275. MUNTATGE I TIBAT DE LA MALLA INCLOSOS. FONAMENTACIÓ INCLOSA.	6.704,21	€
			Sense descomposició	6.704,21000	€
P-112	F7J1AAAA	M	FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 250 MM D'AMPLARIA, COL.LOCAT A L'INTERIOR	64,43	€
	B7J10AA1	M	PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 250 MM D'AMPLÀRIA PER A JUN	60,14400	€
			Altres conceptes	4,28600	€
P-113	F921201F	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM	26,91	€
	B0372000	M3	TOT-U ARTIFICIAL	22,74700	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,05050	€
			Altres conceptes	4,11250	€
P-114	F9363G11	M3	BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	69,19	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	61,09950	€
			Altres conceptes	8,09050	€
P-115	F965Z001	M	VORADA RECTA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS T-3 DE BREINCO O SIMILAR, DE 100X17X28 CM, SOBRE 3 CM. DE MORTER I BASE DE 15 CM. DE FORMIGO EN MASSA H-150, COMPLETAMENT COL.LOCADA.	15,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B965Z001	M	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A VORADA RECTA DE 100X17X28 CM, T	8,10600	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,48385	€
			Altres conceptes	6,31015	€
P-116	F965Z002	M	VORADA CORBA PER A TIPUS T-3 DE BREINCO O SIMILAR, DE COLOR GRIS, SOBRE 3 CM. DE MORTER, I BASE DE 15 CM. DE FORMIGO EN MASSA H-150, COMPLETAMENT COL.LOCADA.	47,57	€
	B965Z002	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A VORADA CORBA CONVEXA DE 17X28	39,77400	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,48385	€
			Altres conceptes	6,31215	€
P-117	F965Z003	U	VORADA ESQUADRA PREFABRICADA DE FORMIGO PER A T-3 DE BREINCO O SIMILAR, DE 17X33X28X50 CM, COLOR GRIS, SOBRE 3 CM. DE MORTER I BASE DE 15 CM. DE FORMIGO EN MASSA H-150, COMPLETAMENT COL.LOCADA.	40,12	€
	B965Z003	M	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A VORADA ESQUADRA PER A T-3 DE B	32,65000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,23363	€
			Altres conceptes	6,23637	€
P-118	F966X310	M	VORADA CORBA DE FORMIGO TIPUS AMERICANO LLISA, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	67,92	€
	B966X015	M	VORADA CORBA DE FORMIGO TIPUS AMERICANO LLISA	50,50000	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	3,49140	€
			Altres conceptes	13,92860	€
P-119	F966X311	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS AMERICANO LLISA, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	28,42	€
	B0602210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	3,49140	€
	B966X016	M	VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS AMERICANO LLISA	11,00000	€
			Altres conceptes	13,92860	€
P-120	F96AZ001	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX, SECCIÓ I LLARG VARIABLE, INCLÒS ELEMENTS METÀL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, PER LIMIT DE PAVIMENTS, COL·LOCADA SOBRE MORTER I ANCORADA A BASE DE FORMIGÓ	28,07	€
	B96AZ001	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX, SECCIÓ I LLARG VARI	22,77000	€
			Altres conceptes	5,30000	€
P-121	F981X008	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A VEHICLES TIPUS V7 DE BREINCO O SIMILAR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, COLOR VERMELL, DE 92X20X18/25 CM. INCLOU GUAL CENTRAL I GUAL LATERAL., COL.LOCAT SOBRE 3 CM. DE MORTER I BASE DE 18 CM. DE FORMIGÓ EN MASSA H-150.	110,12	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	4,65520	€
	B981X008	U	RAMPA PER A VEHICLES TIPUS V7 DE BREINCO O SIMILAR, PREFABRICAT DE	65,75000	€
			Altres conceptes	39,71480	€
P-122	F981Z001	M	FORMACIÓ DE GUAL PER A VEHICLES TIPUS V7 DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS, DE 50X17X28 CM. INCLOU GUAL CENTRAL I GUAL LATERAL., COL.LOCAT SOBRE 3 CM. DE MORTER I BASE DE 18 CM. DE FORMIGÓ EN MASSA H-150.	67,03	€
	B981Z001	M	GUAL PER A VEHICLES TIPUS V17 DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS, DE 50	30,56000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	1,78061	€
			Altres conceptes	34,68939	€
P-123	F991X061	U	ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 180X160X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	209,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	12,21990 €
	B99ZX061	U	ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 180X160X20 DE 10 MM DE G	188,20000 €
			Altres conceptes	8,83010 €
P-124	F991Z040	U	ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	108,62 €
	B99ZZ040	U	ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE G	91,06000 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	8,72850 €
			Altres conceptes	8,83150 €
P-125	F9F5X005	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT 100 BOTONS DE PAVIMENTS JULIA O SIMILAR 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS, SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	23,70 €
	B9E1X005	M2	PAVIMENT DE PANOT 100 BOTONS DE JULIA O SIMILAR 20X20X4 CM, PER A PA	16,66680 €
			Altres conceptes	7,03320 €
P-126	F9F5X006	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X20X7 CM TIPUS ROMANA DE JULIÀ O SIMILAR, COLOR NEGRE I ACABAT GRANALLAT, SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	33,01 €
	B9F1X006	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X20 CM I 7 CM DE G	24,05160 €
			Altres conceptes	8,95840 €
P-127	F9F5X008	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS TERANA DE BREINCO O SIMILAR, DE 24X16 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR CORTEN, AMB JUNTA DE 3.5 MM EN RASEN- MOHR DE BREINCO O SIMILAR, DE FUSTA BIODEGRADABLE, FARCIDA EN GRAVA, TERRA VEGETAL I GESPA, SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	39,84 €
	B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	1,14000 €
	B9F1Z001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS TERANA D	16,88250 €
	B9F1X008	U	SEPARADORS TIPUS RASEN -MOHR DE BREINCO O SIMILAR PER A JUNTA DE	11,78000 €
			Altres conceptes	10,03750 €
P-128	F9F5X011	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40X8 CM TIPUS VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR CORTEN, SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	34,90 €
	B9F1V004	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40 CM I 7 CM DE G	25,63260 €
			Altres conceptes	9,26740 €
P-129	F9F5X017	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT EN RELLEU ONDULAT VERMELL 30X30X4 CM, SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	33,98 €
	B9E1X017	M2	PAVIMENT DE PANOT AMB RELLEU ONDULAT VERMELL 30X30X4 CM, PER A PA	25,09200 €
			Altres conceptes	8,88800 €
P-130	F9F5Z001	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS TERANA DE BREINCO O SIMILAR, DE 12/16/24X16 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR CORTEN O GRIS SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	33,68 €
	B9F1Z001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS TERANA D	23,63550 €
			Altres conceptes	10,04450 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-131	F9F5Z002	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X20X5 CM TIPUS ROMANA DE JULIÀ O SIMILAR, COLOR NEGRE I ACABAT GRANALLAT, SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	30,88 €
	B9F1Z002	M2	PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X20 CM I 5 CM DE G	21,93000 €
			Altres conceptes	8,95000 €
P-132	F9F5Z004	M3	PAVIMENT DE SAULÓ SENSE GARBELLAR, COMPACTAT AL 95 % DEL PM, DE 20 CM. DE GRUIX, PER A UN PENDENT MÀXIM DEL 2%.	21,44 €
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	16,90500 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,05050 €
			Altres conceptes	4,48450 €
P-133	F9F5Z007	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS TERANA DE BREINCO O SIMILAR, DE 24X16 CM I 7 CM DE GRUIX, COLOR GRIS, SOBRE 3 CM DE MORTER INCLOSOS TALLS DE PAVIMENTS, AJUSTOS D'ARQUETES, ETC.	33,68 €
	B9F1Z001	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO, TIPUS TERANA D	23,63550 €
			Altres conceptes	10,04450 €
P-134	F9G1D2G2	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS HF-4 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT REGLEJAT	85,23 €
	B06B2300	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I C	70,04550 €
			Altres conceptes	15,18450 €
P-135	F9J12X40	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,58 €
	B0552B00	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI	0,47000 €
			Altres conceptes	0,11000 €
P-136	F9J1X050	M2	REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1, AMB UNA DOTACIO D'6 KG/M2	0,43 €
	B0552420	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1	0,19200 €
			Altres conceptes	0,23800 €
P-137	F9V2X004	M	GRAO PREFABRICAT DE FORMIGO, DE DUES PECES,120X35X16 CM I 60X35X16 CM,MASSIS AMB CANTELL BISELLAT, GRIS, TIPUS SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:6	53,82 €
	B9V2X004	M	GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGO, DE 60X35X16 CM MASSIS AMB CANTELL BI	23,05200 €
	B9CZ2000	KG	BEURADA DE COLOR	0,63200 €
	B9V2X003	M	GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGO, DE 120X35X16 CM MASSIS AMB CANTELL B	20,55300 €
			Altres conceptes	9,58300 €
P-138	F9WZZ001	U	PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE EN CONCEPTE DE DESPLAÇAMENTS, MUNTATGES A L'OBRA I RETIRADES DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	2.500,00 €
			Altres conceptes	2.500,00000 €
P-139	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT	1,33 €
			Altres conceptes	1,33000 €
P-140	FBA12CPV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE TAC DE PAS VIANANTS DE COLOR BLANC, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS I ANTILLISCANT	4,28 €
	B8ZBX000	KG	PINTURA DOS COMPONENTS ANTILLISCANT	0,78250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	3,49750	€
P-141	FBA18110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 1/2, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA	0,51	€
	BBM1M000	KG	MICROESFERES DE VIDRE	0,02960	€
	B8ZB1000	KG	PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	0,12871	€
			Altres conceptes	0,35169	€
P-142	FBA1F110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 15 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA	1,16	€
	B8ZB1000	KG	PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	0,56172	€
	BBM1M000	KG	MICROESFERES DE VIDRE	0,13610	€
			Altres conceptes	0,46218	€
P-143	FBA1G110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA	0,81	€
	BBM1M000	KG	MICROESFERES DE VIDRE	0,09206	€
	B8ZB1000	KG	PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	0,37200	€
			Altres conceptes	0,34594	€
P-144	FBA22311	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 50 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	3,13	€
	BBM1M000	KG	MICROESFERES DE VIDRE	0,45306	€
	B8ZB1000	KG	PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	1,85926	€
			Altres conceptes	0,81768	€
P-145	FBB1X011	U	PLACA EN AL·LUMINI COLOR CAVA, DE 70 CM AMB LAMINA REFLECTORA D'INTENSITAT NIVEL 1, PER A SENYALS DE TRANSIT, FIXADA MECANICAMENT	54,37	€
	BBM1X011	U	PLACA EN AL·LUMINI COLOR CAVA, DE 70 CM AMB LAMINA REFLECTORA D'INT	42,09000	€
			Altres conceptes	12,28000	€
P-146	FBB1X051	U	PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AL·LUMINI COLOR CAVA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	60,72	€
	BBM1X002	U	PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AL·LUMINI COLOR CAVA AMB LÀMINA	48,26000	€
			Altres conceptes	12,46000	€
P-147	FBB21401	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 40X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	71,10	€
	BBM1ADA2	U	PLACA INFORMATIVA DE 40X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'I	58,64000	€
			Altres conceptes	12,46000	€
P-148	FBB2X001	U	PLACA INFORMATIVA EN AL·LUMINI COLOR CAVA, DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D´INTENSITAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	64,62	€
	BBM1X0A2	U	PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AL·LUMINI COLOR CAVA AMB LÀMINA REFL	52,34000	€
			Altres conceptes	12,28000	€
P-149	FBB2X002	U	PLACA OCTOGONAL EN AL·LUMINI COLOR CAVA, DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D´INTENSITAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	57,89	€
	BBM1X003	U	PLACA OCTOGONAL DE 60X60 CM AL·LUMINI COLOR CAVA AMB LÀMINA REFL	45,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	12,28000	€
P-150	FBB2X005	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT RECTANGULAR DE 70X110 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	219,86	€
	BBM1X005	U	PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ, DE 70X110 CM AMB LÀMINA REFLECTORA	202,05000	€
			Altres conceptes	17,81000	€
P-151	FBB2X012	U	PLACA EN AL·LUMINI COLOR CAVA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D´INTENSITAT DE 90X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT	81,34	€
	BBM1X012	U	PLACA INFORMATIVA DE 90X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D´I	69,06000	€
			Altres conceptes	12,28000	€
P-152	FBB31620	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X20 CM, FIXADA AL SENYAL	59,76	€
	BBM1EH52	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA, DE 60X20 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVEL	50,18000	€
			Altres conceptes	9,58000	€
P-153	FBBZX020	U	SUPORT I COL·LOCACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60X4 MM I 3M, COL.LOCAT A TERRA AMB FORMIGÓ	85,24	€
	BBMZX020	U	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60X4 MM DE 3M, PER A SENYALITZ	75,59000	€
			Altres conceptes	9,65000	€
P-154	FD1BX012	M	FORMACIÓ DE CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES AMB REIXA D'EMBORNAL DE 700X380X55, DE FOSA DUCTIL COL·LOCADA A OBRA.	258,14	€
	B0B2A000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	30,15000	€
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR	45,87000	€
	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXI	4,49354	€
	F30DU001	M2	ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS	76,25174	€
	F222Z001	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, E	8,85937	€
	FD1BZ001	U	REIXA EMBORNAL DE 700X380X55 MM. EN FUNDICIÓ DÚCTIL PER A 25 TM. DE	92,51282	€
			Altres conceptes	0,00253	€
P-155	FD1BZ001	U	REIXA EMBORNAL DE 700X380X55 MM. EN FUNDICIÓ DÚCTIL PER A 25 TM. DE CARGA DE RUPTURA, COL.LOCADA AMB MORTER	61,68	€
	BD1BZ001	U	REIXA DE 700X380X55 MM. EN FUNDICIÓ DÚCTIL PER A 25 TM. DE CARGA DE R	46,00000	€
			Altres conceptes	15,68000	€
P-156	FD5JZ001	U	POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X38 CM DE SECCIO INTERIOR	80,88	€
	B0606210	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	41,89680	€
	B0D81250	M2	PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS	7,08000	€
			Altres conceptes	31,90320	€
P-157	FD7FX002	M	TUB DE PEAD DE 630 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 535 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	57,96	€
	BD7FD370	M	TUB DE PEAD DE 630 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 535 MM INTERIOR, DE DO	54,00000	€
			Altres conceptes	3,96000	€
P-158	FD7FX003	M	TUB DE PEAD DE 500 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 427 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	41,36	€
	BD7FX001	M	TUB DE PEAD DE 500 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 427 MM INTERIOR, DE DO	37,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	3,96000	€
P-159	FD7FX004	M	TUB DE PEAD DE 400 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 343 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	26,62	€
	BD7FX002	M	TUB DE PEAD DE 400 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 343 MM INTERIOR, DE DO	22,66000	€
			Altres conceptes	3,96000	€
P-160	FD7FX005	M	TUB DE PEAD DE 800 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 678 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	130,42	€
	BD7FX003	M	TUB DE PEAD DE 800 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 678 MM INTERIOR, DE DO	105,00000	€
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	17,50000	€
			Altres conceptes	7,92000	€
P-161	FD7FX006	M	TUB DE PEAD DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	17,76	€
	BD7FX004	M	TUB DE PEAD DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271 MM INTERIOR, DE DO	13,80000	€
			Altres conceptes	3,96000	€
P-162	FD7FX007	M	TUB DE PEAD DE 700 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 600 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	109,72	€
	BD7FX005	M	TUB DE PEAD DE 700 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 600 MM INTERIOR, DE DO	101,80000	€
			Altres conceptes	7,92000	€
P-163	FD7FX008	M	TUB DE PEAD DE 930 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 800 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	176,42	€
	BD7FX006	M	TUB DE PEAD DE 930 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 800 MM INTERIOR, DE DO	151,00000	€
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	17,50000	€
			Altres conceptes	7,92000	€
P-164	FD7FX009	M	TUB DE PEAD DE 1200 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1030 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	298,37	€
	BD7FX007	M	TUB DE PEAD DE 1200 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1030 MM INTERIOR, DE D	269,00000	€
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	17,50000	€
			Altres conceptes	11,87000	€
P-165	FD7FX010	M	TUB DE PEAD DE 580 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 500 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	51,96	€
	BD7FX008	M	TUB DE PEAD DE 580 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 500 MM INTERIOR, DE DO	48,00000	€
			Altres conceptes	3,96000	€
P-166	FD7FX011	M	TUB DE PEAD DE 1000 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 851 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA.	233,07	€
	BD7FX009	M	TUB DE PEAD DE 1000 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 851 MM INTERIOR, DE DO	203,70000	€
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	17,50000	€
			Altres conceptes	11,87000	€
P-167	FD7FX012	M	TUB DE PEAD DE 250 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 218 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, CORRUGAT EXTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS D'UNIÓ I	19,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA COMPACTAT.		
	BD7FX010	M	TUB DE PEAD DE 250 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 218 MM INTERIOR, DE DO	9,50000	€
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	6,12500	€
			Altres conceptes	3,95500	€
P-168	FDB2X001	U	SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX MINIM I PLANTA D'1,20X1,20 M	59,29	€
	B060U310	M3	FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒ	42,68302	€
			Altres conceptes	16,60698	€
P-169	FDD15525	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	133,44	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,25605	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	23,77008	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00505	€
			Altres conceptes	108,40882	€
P-170	FDDZS005	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	9,67	€
	BDDZV001	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG	3,71000	€
			Altres conceptes	5,96000	€
P-171	FDG1X101	M	CANALITZACIÓ DE SERVEIS SOTA CALÇADA, DE 1.0 X 0,6 M, AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM, SEGONS PLÀNOLS, INCLOENT COL.LOCACIÓ DEL TUBS CORRESPONENTS, CABLE GUIA, FORMIGONAT DE LA RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/II-A I PART PROPORCIONAL DE CREUAMENT DE SERVEIS.	22,52	€
	BG25CV01	M	TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB G	11,76000	€
	B0641080	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	10,01340	€
	BG2GU095	M	CINTA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ DE SERVEIS	0,33000	€
			Altres conceptes	0,41660	€
P-172	FDG1X103	M	CANALITZACIO PER A SERVEIS MUNICIPALS EN RASA DE 0,4X0,60 UN TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB GUIES DE PLASTIC.	6,99	€
	BG2GU095	M	CINTA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ DE SERVEIS	0,33000	€
	BG25CV01	M	TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 90 MM AMB G	5,88000	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,00121	€
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	0,02298	€
	B03D1000	M3	TERRA SELECCIONADA	0,34200	€
			Altres conceptes	0,41381	€
P-173	FDG1Z001	M3	REBLIMENT DE FORMIGÓ PER A PROTECCIÓ DE CLAVEGUERA.	59,67	€
	B0641080	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	55,63000	€
			Altres conceptes	4,04000	€
P-174	FDG3Z001	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PEAD DE D 110 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE45X27 CM AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	9,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	5,81900	€
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PEAD, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏL	3,15000	€
			Altres conceptes	0,45100	€
P-175	FDG3Z002	M	CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE PEAD DE D 110 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE45X27 CM AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	16,52	€
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PEAD, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏL	6,30000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	9,31040	€
			Altres conceptes	0,90960	€
P-176	FDG3Z003	M	CANALITZACIO AMB SEIS TUBS DE PEAD DE D 110 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE45X27 CM AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	21,31	€
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PEAD, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏL	9,45000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	10,47420	€
			Altres conceptes	1,38580	€
P-177	FDG3Z004	M	CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE PEAD DE D 110 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE45X27 CM AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	26,09	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	11,63800	€
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PEAD, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏL	12,60000	€
			Altres conceptes	1,85200	€
P-178	FDG3Z010	M	CANALITZACIO AMB UN TUB DE POLIETILÈ DE D 160 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 28X28 CM AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	6,73	€
	BG22TP10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	2,88750	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	3,39248	€
			Altres conceptes	0,45002	€
P-179	FDG3Z011	M	CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILÈ DE D 160 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X28 CM AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	12,04	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	5,80736	€
	BG22TP10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	5,77500	€
			Altres conceptes	0,45764	€
P-180	FDG3Z012	M	CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILÈ DE D 160 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X56 CM AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	23,62	€
	BG22TP10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO	11,55000	€
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	11,61472	€
			Altres conceptes	0,45528	€
P-181	FDK25600	U	PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO H-100 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA	55,20	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	1,44000	€
	B0DF7G0A	U	MOTLLE METAL.LIC, PER A ENCOFRAT DE PERICO D'ENLLUMENAT DE 38X38X	0,84000	€
	B0602220	M3	FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA	11,01100	€
	B0312500	KG	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM	0,13500	€
			Altres conceptes	41,77400	€
P-182	FDK2A4D3	U	PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA	54,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	22,11220 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	1,68000 €
	B0312500	KG	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, DE 0 A 3,5 MM	0,00024 €
	B0DF8H0A	U	MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125	1,44000 €
			Altres conceptes	29,37756 €
P-183	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX	89,39 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	16,80000 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	13,96560 €
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA, PER A DRENS	0,78000 €
			Altres conceptes	57,84440 €
P-184	FDK2UX01	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 50 X 50 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX	89,26 €
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA, PER A DRENS	0,65000 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	16,80000 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	13,96560 €
			Altres conceptes	57,84440 €
P-185	FDK2UX02	U	PERICO RECTANGULAR PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 80 X 60 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 10 CM DE GRUIX	160,21 €
	BDK2X002	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE802X60X4 C	30,00000 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	20,40000 €
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA, PER A DRENS	0,83200 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	29,09500 €
			Altres conceptes	79,88300 €
P-186	FDK2Z001	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 70 X 70 X 90 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB SOLERA DRENANT DE MAO DE 10 X 14 X 29 CM EN SEC. INCLOSA EXCAVACIO I TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON DE MANTENIMENT.	141,92 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	31,42260 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	27,36000 €
			Altres conceptes	83,13740 €
P-187	FDK2Z002	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30 X 30 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB SOLERA DRENANT DE MAO DE 10 X 14 X 29 CM EN SEC. INCLOSA EXCAVACIO I TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON DE MANTENIMENT.	45,08 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	9,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	10,47420 €
			Altres conceptes	25,48580 €
P-188	FDK2Z003	U	FORMACIÓ DE SÒCOL PER A BASE D'ARMARI DE SERVEIS.	150,96 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	31,42260 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	12,00000 €
			Altres conceptes	107,53740 €
P-189	FDK3Z002	U	PERICO RECTANGULAR PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 100 X 60 X 40 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DE GRAVA GRANITICA PER A DRENS DE 10 CM DE GRUIX	106,58 €
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA, PER A DRENS	1,14088 €
	B0604220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	21,04732 €
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON	17,98241 €
			Altres conceptes	66,40939 €
P-190	FDKZ3155	U	BASTIMENT I TAPA, AMB LA INSCRIPCIÓ TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT PALAMÓS, PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.	29,38 €
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4	15,00000 €
			Altres conceptes	14,38000 €
P-191	FDKZ3175	U	BASTIMENT I TAPA, AMB LA INSCRIPCIÓ TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT PALAMÓS, PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	54,63 €
	BDKZ3170	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X5	35,70000 €
			Altres conceptes	18,93000 €
P-192	FDKZ31X0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 52X52X4 CM I DE 25 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	30,84 €
	BDKZ31X0	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 52X52X4 C	16,58000 €
			Altres conceptes	14,26000 €
P-193	FDKZ31X1	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 80 X 60 X 60 CM I DE 25 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	57,62 €
	BDKZ31X1	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 80 X 60 X 6	39,55000 €
			Altres conceptes	18,07000 €
P-194	FDKZX001	U	BASTIMENT DE D850 I TAPA DE D650. 100 MM. AMB INSCRIPCIÓ D'AJUNTAMENT DE PALAMÓS I RESIDUALS O PLUVIALS D'ALTURA EN FUNDICIÓ DÚCTIL PER A 40 TN DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, AMB JUNT DE POLIETILÈ I TANCAMENT PER BLOQUEIG. CUMPLEIX LA NORMA UNE EN-124. CLASSE D-400., COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	103,93 €
	BDDZZ001	U	BASTIMENT DE D850 I TAPA DE D650. 100 MM. D'ALTURA EN FUNDICIÓ DÚCTIL	85,00000 €
			Altres conceptes	18,93000 €
P-195	FDKZX059	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	30,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4	15,00000	€
			Altres conceptes	15,15000	€
P-196	FDKZX075	U	BASTIMENT I TAPA, PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	54,63	€
	BDKZ3170	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X5	35,70000	€
			Altres conceptes	18,93000	€
P-197	FDKZZ002	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 1000X600X50 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	86,77	€
			Sense descomposició	86,77000	€
P-198	FDW5Z001	M	DESMUNTATGE I DEMOLICIÓ DE EMBORNAL O REIXA TRANSVERSAL EXISTENT DE QUALSEVOL TIPUS I DIMENSIONS. INCLOU REBLERT AMB SAULO EN TONGADES DE 25 CM COMPACTADES FINS A UNA DENSITAT IGUAL O SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR, , INCLOS TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA REALITZACIO DELS TREBALL, TRANSPORTS I CANON DE MANTENIMENT A ABOCADOR DE RUNES.	102,06	€
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	7,35000	€
			Altres conceptes	94,71000	€
P-199	FFB00000	U	ANELL PER A REG TIPUS TEC-LINE AMB TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 12 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM. SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT	7,88	€
	BFYB2605	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILE	0,07000	€
	BFWB2605	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIAM	0,76800	€
	BFB26001	M	TUB DE POLIETILE 12 MM TIPUS TEC-LINE, AMB GOTEIJADORS C/. 30 CM	4,92000	€
			Altres conceptes	2,12200	€
P-200	FFB24455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	2,58	€
	BFB24400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,22440	€
	BFYB2405	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,03000	€
	BFWB2405	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀ	0,43800	€
			Altres conceptes	1,88760	€
P-201	FFB27455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	6,28	€
	BFB27400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE	1,78500	€
	BFWB2705	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIAM	1,39200	€
	BFYB2705	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILE	0,08000	€
			Altres conceptes	3,02300	€
P-202	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	7,97	€
	BFB28400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE	2,68260	€
	BFWB2805	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ	1,75140	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYB2805	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,17850 €
			Altres conceptes	3,35750 €
P-203	FFB2X001	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA	10,17 €
	BFYB2905	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ	0,27000 €
	BFWB2905	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀ	2,48100 €
	BFB1X001	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	3,64140 €
			Altres conceptes	3,77760 €
P-204	FG1N400A	U	VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX	7,83 €
	BG1N400A	U	VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMA	7,83000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-205	FG1ZZ001	U	FORMACIÓ DE CAIXA PER A ARMARI A FAÇANA EN QUALSEVOL TIPUS DE TANCA O PAREDÓ, I QUE INCLOU TALL A FAÇANA, REPICAT DE PARET DE QUALSEVOL TIPUS, PAREDÓ A LA PART POSTERIOR I/O LATERAL, LLISCAT I ARREBOSSAT DEL MATEIX, REPARACIÓ DE FAÇANA AMB EL MATEIX REVESTIMENT EXISTENT, I TRANSPORT DE RUNA A ABOCADOR CÀNON INCLÓS, TOTES LES TASQUES INCLOSES.	249,39 €
			Altres conceptes	249,39000 €
P-206	FG22X003	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE PEAD DE DOBLE PARET, EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS, DE DIÀMETRE EXTERIOR 110 M. INCLOU COL·LOCACIÓ DELS TUBS CORRESPONENTS, REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASA AMB SAULÓ, PART PROPORCIONAL DE CREUAMENT DE SERVEIS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PLÀSTIC D'AVÍS A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.	8,00 €
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	2,94000 €
	BG22X004	M	CANONADA PEAD DE DIÀMETRE 110MM CORRUGADA EXTERNAMENT I LLISA I	1,57500 €
			Altres conceptes	3,48500 €
P-207	FG22X005	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE POLIETILE DE DOBLE PARET, EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS, DE DIÀMETRE EXTERIOR 125M. INCLOU COL·LOCACIÓ DELS TUBS CORRESPONENTS, REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/II-A,, PART PROPORCIONAL DE CREUAMENT DE SERVEIS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PLÀSTIC D'AVÍS A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.	8,31 €
	BG22X006	M	CANONADA CORRUGADA PEAD O SIMILAR DE DIÀMETRE 125MM CORRUGADA	1,89000 €
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	2,94000 €
			Altres conceptes	3,48000 €
P-208	FG22X006	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET, EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS, DE DIÀMETRE EXTERIOR 110M. INCLOU COL·LOCACIÓ DELS TUBS CORRESPONENTS, REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/II-A,, PART PROPORCIONAL DE CREUAMENT DE SERVEIS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PLÀSTIC D'AVÍS A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.	14,63 €
	BG22X004	M	CANONADA PEAD DE DIÀMETRE 110MM CORRUGADA EXTERNAMENT I LLISA I	3,15000 €
	B0641080	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	6,25838 €
			Altres conceptes	5,22162 €
P-209	FG22X007	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE PEAD DE DOBLE PARET, EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS, DE DIÀMETRE EXTERIOR 160M. INCLOU COL·LOCACIÓ DELS TUBS CORRESPONENTS, REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASA AMB SAULO, PART PROPORCIONAL DE CREUAMENT DE SERVEIS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PLÀSTIC D'AVÍS A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.	8,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BG22X005	M	CANONADA CORRUGADA POLIETILE PEAD O SIMILAR DE DIÀMETRE 160MM C	2,83500	€
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	2,35200	€
			Altres conceptes	3,48300	€
P-210	FG22X008	M	CANALITZACIÓ AMB TRES TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE PARET, EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS, DE DIÀMETRE EXTERIOR 125 MM. INCLOU COL·LOCACIÓ DELS TUBS CORRESPONENTS, REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/II-A, PART PROPORCIONAL DE CREUAMENT DE SERVEIS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PLÀSTIC D'AVÍS A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.	21,40	€
	BG22TL10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏ	6,93000	€
	B0641080	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	7,51005	€
			Altres conceptes	6,95995	€
P-211	FG313306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,33	€
	BG313300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SE	0,76500	€
			Altres conceptes	0,56500	€
P-212	FG314306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,56	€
	BG314300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE	0,99960	€
			Altres conceptes	0,56040	€
P-213	FG31S506	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I COL.LOCAT EN TUB	4,41	€
	BG31S500	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1 KV, AMB AÏLLAMENT	3,02000	€
			Altres conceptes	1,39000	€
P-214	FG38U060	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2	1,97	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,08000	€
			Altres conceptes	0,89000	€
P-215	FGD2X000	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PLACA DE CONNEXIO A TERRA DE 500 X 500 X 3 MM. INCLOU SALS I ELEMENTS DE CONNEXIÓ, I DERIVACIÓ A XARXA DE TERRA CONTINUA, MITJANÇANT SOLDADURA CADWELL O SIMILAR.	47,52	€
	BGD2E010	U	PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	11,65000	€
	BGDZE030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,64000	€
	BGDZE020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,17000	€
			Altres conceptes	34,06000	€
P-216	FGFZZ001	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POSTET GALVANITZAT DE 3 M. PER A SUPORT DE DE LÍNIES DE SERVEIS.	164,86	€
			Sense descomposició	164,86000	€
P-217	FGKZ2222	PA	DESPESES DE LEGALITZACIÓ D'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTE, TRAMITACIÓ, PERMISOS,ETC.). PARTIDA A JUSTIFICAR.	1.720,00	€
			Sense descomposició	1.720,00000	€
P-218	FHGAX061	U	SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 6S DI 15KVA,ARMARI D'ACER INOXIDABLE QUE INCLOU: ESCOMESA HOMOLOGADA PER COMPANYIA AMB ESPAI PER COMPTADOR, INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP-M), INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC (IGA), 6 CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS PER MAGNETOTÈRMIC IV POLS + DIFERENCIAL IV INSTANTANI, IL·LUMINACIÓN INTERIOR I PRESA DE CORRENT, ESTABILITZADOR-REDUCTOR ESTÀTIC DE 15KVA , SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX GSM, PROTECTOR DE SOBRETENSIONS PERMANENTS	11.163,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(OBLIGATORI PER FECSA-ENDESA), DE ARELSA O SIMILAR	
	BHG2X031	U	CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 6S DI 15KVA,ARMARI D'ACER INOXI	10.842,33000 €
			Altres conceptes	321,13000 €
P-219	FHGAX062	U	SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 6S DI 10KVA,ARMARI D'ACER INOXIDABLE QUE INCLOU: ESCOMESA HOMOLOGADA PER COMPANYIA AMB ESPAI PER COMPTADOR, INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP-M), INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC (IGA), 6 CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS PER MAGNETOTÈRMIC IV POLS + DIFERENCIAL IV INSTANTANI, IL·LUMINACIÓN INTERIOR I PRESA DE CORRENT, ESTABILITZADOR-REDUCTOR ESTÀTIC DE 10KVA , SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX GSM, PROTECTOR DE SOBRETENSIONS PERMANENTS (OBLIGATORI PER FECSA-ENDESA), DE ARELSA O SIMILAR	10.954,31 €
	BHG2X032	U	CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 6S DI 10KVA, ARMARI D'ACER INOX	10.633,18000 €
			Altres conceptes	321,13000 €
P-220	FHGAX063	U	SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 4S DI 10KVA,ARMARI D'ACER INOXIDABLE QUE INCLOU: ESCOMESA HOMOLOGADA PER COMPANYIA AMB ESPAI PER COMPTADOR, INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP-M), INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC (IGA), 6 CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS PER MAGNETOTÈRMIC IV POLS + DIFERENCIAL IV INSTANTANI, IL·LUMINACIÓN INTERIOR I PRESA DE CORRENT, ESTABILITZADOR-REDUCTOR ESTÀTIC DE 10KVA , SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX GSM, PROTECTOR DE SOBRETENSIONS PERMANENTS (OBLIGATORI PER FECSA-ENDESA), DE ARELSA O SIMILAR	10.587,89 €
	BHG2X033	U	CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 4S DI 10KVA, ARMARI D'ACER INOX	10.266,76000 €
			Altres conceptes	321,13000 €
P-221	FHGAX064	U	SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 3S DI 10KVA,ARMARI D'ACER INOXIDABLE QUE INCLOU: ESCOMESA HOMOLOGADA PER COMPANYIA AMB ESPAI PER COMPTADOR, INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP-M), INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC (IGA), 3 CIRCUITS DE SORTIDA PROTEGITS PER MAGNETOTÈRMIC IV POLS + DIFERENCIAL IV INSTANTANI, IL·LUMINACIÓN INTERIOR I PRESA DE CORRENT, ESTABILITZADOR-REDUCTOR ESTÀTIC DE 10KVA , SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT URBILUX GSM, PROTECTOR DE SOBRETENSIONS PERMANENTS (OBLIGATORI PER FECSA-ENDESA), DE ARELSA O SIMILAR	10.404,68 €
	BHG2X034	U	CENTRE DE COMANDAMENT CITI-15R GSM 3S DI 10KVA, ARMARI D'ACER INOX	10.083,55000 €
			Altres conceptes	321,13000 €
P-222	FHM1X030	U	SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA MODEL LEBOS PALAMOS DE INCONEL O SIMILAR, CILINDRICA DE 5,5 M D'ALÇARIA GALVANITZADA EN CALENT, AMB REFORÇ DE POLIAMIDA REFORSAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 400MM, SISTEMA ANTICORROSIU IPOLE, ADORNO CROMAT EN PUNTA DE LA COLUMNA AMB TAPA DE 45º, PORTA DE 300X100 MM A 500MM I TANCA DE PA AMB FIBRA DE CARBONO I CARGOL ESPECIAL DE PA ANTIFLUIXAMENT, PLACA D'ANCORATGE AMB 4 CARTEL·LES I PREPARADA PER L'ACOPLAMENT DEL BRAÇ. AMB LLUMINÀRIA CARANDINI, MOD. MEDEA, MDA-15/Q-GC/FL, AMB ARMADURA DE FOSA INJECTADA D'ALUMINI, CÚPULA DE XAPA D'ALUMINI ENTALLADA, PINTAT GRIS FOSC RAL 7015, REFLECTOR ASIMÈTRIC LONGITUDINAL, TANCAMENT DE VIDRE LENTICULAR, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT PER A LLUM V.M.H (CERÀMICS) 70 W MUNTAT EN PLACA EXTRAÏBLE, ACCÉS A LA LLUM I EQUIP PER LA PART INFERIOR. FIXACIÓ LATERAL. COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR	1.258,28 €
	BG312300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5	9,79200 €
	B0608220	M3	FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA	15,25725 €
	BHMZ1006	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO	31,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,54000 €
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	3,02400 €
	BHQ0X020	U	LLUMINÀRIA CARANDINI, MOD. MEDEA, MDA-15/Q-GC/FL, AMB ARMADURA DE	463,25000 €
	BGD2E010	U	PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	11,65000 €
	BHU6X030	U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS CERÀMICS DE 70 W/E.	60,60000 €
	BHM1X030	U	COLUMNA CILINDIRICA TIPUS LEBOS PALAMOS DE INCONEL DE 5,5 METROS D	440,00000 €
	BGDZE020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,17000 €
	BGDZE030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,64000 €
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	1,06400 €
	BG46E020	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A TRES O QUATRE LAMPADES	14,38000 €
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PEAD, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏL	2,25000 €
			Altres conceptes	201,28275 €
P-223	FHM1X120	U	SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA CILÍNDRICA DE BENITO O SIMILAR DE DIÀMETRE 220 MM FABRICADA EN CAP PEÇA, AMB POSSIBILITAT DE FIXAR FINS A 9 PROJECTORS A 3 NIVELLS (A 500, 1200 I 1800 MM DE L'EXTREM SUPERIOR) EN 3 LINIES LONGITUDINALS A 120È. ELS PROJECTORS ES FIXEN A LA COLUMNA MITJANÇANT LIRA I CARAGOL M12. FABRICADA EN ACER GALVANITZAT EN CALENT. PERNS D'ANCORATGE M22X700 MM. COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR	2.510,33 €
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,54000 €
	BG312300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5	9,79200 €
	BHMZ1006	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO	31,38000 €
	BHM1X120	U	COLUMNA CILÍNDRICA DE BENITO O SIMILAR DE DIÀMETRE 220 MM FABRICAD	1.282,00000 €
	BGDZE030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,64000 €
	BHU6X010	U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS CERÀMICS DE 150 W, T	198,90000 €
	B0608220	M3	FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA	15,25725 €
	BG46E020	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A TRES O QUATRE LAMPADES	14,38000 €
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	1,06400 €
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	3,02400 €
	BGD2E010	U	PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	11,65000 €
	BHQ0X022	U	PROJECTOR TIPUS PROYECTOR CIRCULAR DE BENITO O SIMILAR EN XAPA D'	735,00000 €
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PEAD, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏL	2,25000 €
	BGDZE020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,17000 €
			Altres conceptes	201,28275 €
P-224	FHM1X141	U	REINSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA MOD. KUMA F08 DE IEP EXISTENT. INCLOÙ COL·LOCACIÓ DE 2 LLUMS V.M.H 70 W., DAU DE FORMIGO, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR	521,07 €
	BG46E020	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A TRES O QUATRE LAMPADES	14,38000 €
	BHMZ1006	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO	31,38000 €
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0608220	M3	FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA	120,70180	€
	BHU6X030	U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS CERÀMICS DE 70 W/E.	121,20000	€
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGA	1,06400	€
	BGD2E010	U	PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	11,65000	€
	BGDZE020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,17000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	3,02400	€
	BGDZE030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,64000	€
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PEAD, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏL	2,25000	€
	BG312300	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5	9,79200	€
			Altres conceptes	201,27820	€
P-225	FHM1X220	U	SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE SUPORT ESPECIAL PER A COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIES EN FAÇANA, TOT INCLÒS	285,00	€
			Sense descomposició	285,00000	€
P-226	FHQ1X010	U	LLUMINARIA PER ANAR EN PARET, DE CARANDINI, MOD. MEDEA, MDA-15/Q-GC/FL, AMB ARMADURA DE FOSA INJECTADA D'ALUMINI, CÚPULA DE XAPA D'ALUMINI ENTALLADA, PINTAT GRIS FOSC RAL 7015, REFLECTOR ASIMÈTRIC LONGITUDINAL, TANCAMENT DE VIDRE LENTICULAR, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, AMB EQUIP INCORPORAT PER A LLUM V.M.H (CERÀMICS) 70 W MUNTAT EN PLACA EXTRAÏBLE, ACCÉS A LA LLUM I EQUIP PER LA PART INFERIOR. FIXACIÓ LATERAL AMB BRAÇ BHM DE CARANDINI. INCLOU BASE PER A FIXACIÓ A PARET, PORTAEQUIP, 3 M. DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 2' DE D., 6 GRAPES AMB TIRAFONS PER INSPECCIÓ I ARQUETA DE 0,60X0,40,0,40 M. A PEU DE TUB PER DERIVACIÓ AMB MARC I TAPA D'ALUMINI.	794,01	€
	BHQ0X021	U	BRAÇ BHM DE CARANDINI D'ADAPTAMENT LATERAL PER A LLUMINÀRIA MDA,	142,25000	€
	BHQ0X020	U	LLUMINÀRIA CARANDINI, MOD. MEDEA, MDA-15/Q-GC/FL, AMB ARMADURA DE	463,25000	€
	BHM11H00	U	MUNTANT DE 3 M. DE LONGITUD D'ACER GALVANITZAT DE 2' DE D.	32,57000	€
	BHU6X030	U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS CERÀMICS DE 70 W/E.	60,60000	€
	BDKZZ001	U	PERICO PER A ENLLUMENAT DE 40X40X60 AMB PARETS DE TOTXO DE 16 CM I	28,13000	€
	BDKZ3170	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X5	35,70000	€
			Altres conceptes	31,51000	€
P-227	FJS4U110	U	DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIO DE 10 CM, D'UN ABAST ENTRE 2,0 I 4,5 M, AMB ROSCA FEMELLA DE 1/2", AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA STANDARD, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIO AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA	11,86	€
	BJS4U110	U	DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIÓ DE 10 CM, D'UN ABAST E	6,49000	€
			Altres conceptes	5,37000	€
P-228	FJSAU440	U	CONSOLA DE PROGRAMACIÓ PER A PROGRAMADOR AUTÒNOM DE BATERIES	132,84	€
			Sense descomposició	132,84000	€
P-229	FJSAUA02	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., 2 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST	103,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSAU002	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTA	93,84000 €
			Altres conceptes	9,45000 €
P-230	FJSBU210	U	ELECTROVALVULA TIPUS UNIC O SIMILAR, DE ROSCA FEMELLA D'1" DN, EQUIPADA AMB SOLENOIDE DE CONTROL REMOT PROGRAMABLE AMB ADAPTADOR DE RÀDIO (8034) I PILA ALCALINA DE 9 V., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, MEMBRANA ELECTROVÀLVULA H-2000-1", AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS DE FIBRA DE VIDRE I NYLON, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA,. TOTALMENT INSTAL.LAT	88,45 €
	BJSBU210	U	ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE	77,27000 €
			Altres conceptes	11,18000 €
P-231	FJSZU004	U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL.LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT	138,45 €
			Sense descomposició	138,45000 €
P-232	FJSZX005	U	SENSOR DE PLUJA TIPUS MINI-CLICK DE HUNTER O SIMILAR, AMB ANTIVANDÀLIC, COL·LOCAT	238,20 €
	BJS3X005	U	SENSOR DE PLUJA TIPUS MINI-CLICK DE HUNTER O SIMILAR, AMB ANTIVANDÀ	235,51000 €
			Altres conceptes	2,69000 €
P-233	FN317424	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	41,64 €
	BN317420	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, 16 B	27,46000 €
			Altres conceptes	14,18000 €
P-234	FN318424	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, D'1'1/2 DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN UN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	50,05 €
	BN318420	U	VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, D'1'1/2 DE DIAMETRE NOMINAL, DE	36,08000 €
			Altres conceptes	13,97000 €
P-235	FN31X000	U	VALVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA D'1/2 DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, I MUNTADA EN UN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	161,32 €
	BN318X01	U	VALVULA DE DECÀRREGA AUTOMÀTICA D'1/2 DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 B	147,35000 €
			Altres conceptes	13,97000 €
P-236	FN758324	U	VALVULA REDUCTORA DE PRESSIO EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIO MAXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MAXIM DE 15 BAR, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	1.288,73 €
	BN758320	U	VALVULA REDUCTORA DE PRESSIO AMB BRIDES, DE 40 MM DE DIAMETRE NO	1.271,96000 €
			Altres conceptes	16,77000 €
P-237	FN815324	U	VALVULA DE RETENCIO DE CLAPETA ROSCADA, DE 3/4' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA	23,96 €
	BN815320	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4	14,55000 €
			Altres conceptes	9,41000 €
P-238	FQ10X011	U	RETIRADA D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F.	36,18 €
	B2RA2620	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA, DE RUNA AMB UN	8,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	F241X005	M3	TRANSPORT A MAGATZEM D'ELEMENTS URBANS AMB CAMIÓ DE 7 T	3,89608 €
			Altres conceptes	23,35392 €
P-239	FQ10X012	U	RETIRADA DE JARDINERES I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F.	7,78 €
			Altres conceptes	7,78000 €
P-240	FQ11Z001	U	BANC DE FUSTA TROPICAL I COLOR NATURAL, MODEL NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR, DE 180 CM DE LLARGARIA, 71,5 CM D'AMPLARIA I 82 CM D'ALTURA, AMB PATES DE FUNDICIÓ DÚCTIL COLOR GRIS, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM	292,04 €
	BQ11Z001	U	BANC DE FUSTA TROPICAL I COLOR NATURAL, MODEL NEOBARCINO DE BENI	245,00000 €
			Altres conceptes	47,04000 €
P-241	FQ11Z002	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL I COLOR NATURAL, MODEL NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR, DE 65 CM DE LLARGARIA, 71,5 CM D'AMPLARIA I 82 CM D'ALTURA, AMB PATES DE FUNDICIÓ DÚCTIL COLOR GRIS, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM	252,04 €
	BQ11Z002	U	CADIRA DE FUSTA TROPICAL I COLOR NATURAL, MODEL NEOBARCINO DE BE	205,00000 €
			Altres conceptes	47,04000 €
P-242	FQ21Z001	U	PAPERERA CIRCULAR D'ACER DE FUNDICIÓ BENITO O SIMILAR,TRABUCABLE DE D 38 CM DE DIÀMETRE, AMB BASE PERFORADA, VORA ARRODONIDA I SUPORTS DE TUB, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGO DE 30X30X30 CM	81,60 €
	BQ21Z001	U	PAPERERA CIRCULAR D'ACER, PA600M DE FUNDICIÓ DUCTIL BENITO O SIMILA	59,00000 €
			Altres conceptes	22,60000 €
P-243	FQ42V005	U	PILONA METÀL·LICA MODEL HOSPITALET DE BENITO O SIMILAR, DE 1,00 M. D'ALÇADA I 95 CM. DE DIÀMETRE DE FERRO DE COLOR NEGRE, I ANELL D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	46,29 €
	BQ42Z001	U	PILONA METÀL·LICA MODEL HOSPITALET DE BENITO O SIMILAR, DE 1,00 M. D'	35,00000 €
			Altres conceptes	11,29000 €
P-244	FQ42V006	U	PILONA METÀL·LICA RETRACTIL MODEL TELESCOPICA DE BENITO O SIMILAR, DE 1,26 M. D'ALÇADA COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	464,27 €
	BQ42Z006	U	PILONA METÀL·LICA RETRACTIL MODEL TELESCOPICA DE BENITO O SIMILAR,	452,98000 €
			Altres conceptes	11,29000 €
P-245	FQ91X010	U	EQUIP DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMPOSAT PER MODELS A4 I SL2 , COMPOSAT CADASCUN D'UNA PLATAFORMA ELEVADORA PER A ELEVAR ELS CONTENIDORS A NIVELL DE VORADA O TAPA ABATIBLE SEGONS MODEL, AMB BÚSTIA D'ACER PER AL VESSAMENT DE LES ESCOMBRARIES, COMPOSAT DE 2 PECES, EL TAMBOR DE VESSAMENT D'ACER INOXIDABLE I TANCAMENT AUTOMÀTIC, I EL COS PRINCIPAL. AMB ACCIONAMENT PER BOTONERA EN EL CAMIÓ DE RECOLLIDA. INCLOU MÒDUL PREFABRICAT A4 PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ, I 4 CONTENEDORS DE RECOLLIDA DE 1300 LITRES DE CAPACITAT CADA UN, I MÒDUL PREFABRICAT SL2 PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ I 2 CONTENEDORS DE RECOLLIDA DE 3000 LITRES DE CAPACITAT CADA UN. TRANSPORT, DESCÀRREGA, GRUA I MUNTATGE TOT INCLÓS.	24.330,00 €
			Altres conceptes	24.330,00000 €
P-246	FQA2X012	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BALANCI COL·LECTIU MODEL U100A, LAS NUBES, DE BENITO O SIMILAR , AMB DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM	869,49 €
	BQA2X012	U	BALANCI COL·LECTIU MODEL U100A, LAS NUBES, DE BENITO O SIMILAR	719,00000 €
			Altres conceptes	150,49000 €
P-247	FQA2X013	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GRONXADOR DOBLE DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA TIPUS L10-AIN, DE BENITO O SIMILAR, AMB 4 DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM	1.516,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQA2Z003	U	GRONXADOR DOBLE DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA MODEL L10-AIN DE BE	1.431,00000 €
			Altres conceptes	85,26000 €
P-248	FQA2X015	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JOC MOLLA MODEL PLA002, PAJARITA DE BENITO O SIMILAR , AMB DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM	798,49 €
	BQA2Z005	U	JOC MOLLA MODEL PLA002, PAJARITA DE BENITO O SIMILAR	648,00000 €
			Altres conceptes	150,49000 €
P-249	FQA2X016	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JOC TORRE TOBOGAN AMPLA AMB XARXA MODEL T40A DE BENITO O SIMILAR, AMB 4 DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM	5.935,26 €
	BQA2Z006	U	JOC TORRE TOBOGAN AMPLA AMB XARXA MODEL T40A DE BENITO O SIMILA	5.850,00000 €
			Altres conceptes	85,26000 €
P-250	FQBX001	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL CINTURA (PST-Z05X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 1600 X 1270 MM., I DE 60 KG DE PES, AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM., TOT INCLÓS.	865,36 €
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	8,47625 €
	BQBX001	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL CINTURA (PST-Z05X) DE IBERCOLMEX O	831,00000 €
			Altres conceptes	25,88375 €
P-251	FQBX002	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL SURF (PST-C01X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 1090 X 770 X 1500 MM., I DE 60 KG DE PES., AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM., TOT INCLÓS.	804,46 €
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	8,47625 €
	BQBX002	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL SURF (PST-C01X) DE IBERCOLMEX O SI	771,00000 €
			Altres conceptes	24,98375 €
P-252	FQBX003	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL VOLANTE (PST-T01X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 960 X 1100 X 1285 MM., I DE 40 KG. DE PES, AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM., TOT INCLÓS.	649,16 €
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	8,47625 €
	BQBX003	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL VOLANTE (PST-T01X) DE IBERCOLMEX O	618,00000 €
			Altres conceptes	22,68375 €
P-253	FQBX004	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL TIMON (PST-J01X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 660 X 950 X 1790 MM., I DE 40 KG DE PES, AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM., TOT INCLÓS.	557,81 €
	BQBX004	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL TIMON (PST-J01X) DE IBERCOLMEX O SI	528,00000 €
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	8,47625 €
			Altres conceptes	21,33375 €
P-254	FQBX005	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL ESQUÍ DE FONDO (PST-T08X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 660 X 1100 X 1425 MM., I DE 55 KG DE PES, AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM., TOT INCLÓS.	880,58 €
	BQBX005	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL ESQUÍ DE FONDO (PST-T08X) DE IBERC	846,00000 €
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA	8,47625 €
			Altres conceptes	26,10375 €
P-255	FQBX006	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL COLUMPIO (PST-Z01X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 1990 X 420 X	713,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1550 MM., I DE 56 KG DE PES, AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM., TOT INCLÓS.	
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 8,47625 €	
	BQBX006	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL COLUMPIO (PST-Z01X) DE IBERCOLMEX 681,00000 €	
			Altres conceptes 23,63375 €	
P-256	FQBX007	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL MASAJE (PST-A03X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 1290 X 680 X 1700 MM., I DE 55 KG DE PES, AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM. I UN ALTRE DE 30 X 30 X 30 CM., TOT INCLÓS.	727,14 €
	BQBX007	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL MASAJE (PST-A03X) DE IBERCOLMEX O 693,00000 €	
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 10,30712 €	
			Altres conceptes 23,83288 €	
P-257	FQBX008	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL BARRAS (PST-S03X) DE IBERCOLMEX O SIMILAR, DE DIMENSIONS 1875 X 530 X 1600 MM., I DE 50 KG DE PES, AMB FONAMENTACIÓ D'UN DAU DE FORMIGÓ DE 50 X 50 X 50 CM., TOT INCLÓS.	460,37 €
	BQBX008	U	APARELL OUTDOOR FITNESS MODEL BARRAS (PST-S03X) DE IBERCOLMEX O 432,00000 €	
	B0606220	M3	FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 8,47625 €	
			Altres conceptes 19,89375 €	
P-258	FQS1ZX05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTERIA REALITZADA AMB TUB D'ALUMINI DE 80 X 80 MM, AMB ACABAT PLASTIFICAT DE COLOR BLANC I VERMELL, AMB XARXA DE POLIETILÈ NEGRE DE 3 MM, AMB DIMENSIONS TOTALS DE 3 M DE LLARG I 2 M D'ALÇADA, AMB ANCORATGES METAL·LICS D'EMPOTRAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 40 X 40 CM.	847,15 €
	B6AZZX05	U	PORTERIA REALITZADA AMB TUB D'ALUMINI DE 80 X 80 MM, AMB ACABAT PLA 783,45000 €	
			Altres conceptes 63,70000 €	
P-259	FQS1ZX10	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CISTELLA DE BASKET REALITZADA AMB ESTRUCTURA DE TUB D'ACER CUADRAT DE 100 X 100 MM, AMB ACABAT EN PINTURA LACAT EPOXY DE COLOR BLANC, AMB TAULER DE FIBRA DE VIDRE ARMAT DE 1,2 M D'AMPLADA , AMB CISTELLA METAL·LICA I XARXA DE POLIETILÈ DE 3 MM, AMB DIMENSIONS TOTALS DE 1,8 M DE LLARG I 3,8 M D'ALÇADA, AMB ANCORATGES METAL·LICS D'EMPOTRAMENT EN DAU DE FORMIGÓ DE 80 X 80 X 80 CM.	1.458,84 €
	B6AZZX10	U	CISTELLA DE BASKET REALITZADA AMB ESTRUCTURA DE TUB D'ACER CUADR 1.352,00000 €	
			Altres conceptes 106,84000 €	
P-260	FQZZUM80	U	APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE, COL.LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS	63,34 €
	BQZZV010	U	APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 45,08000 €	
			Altres conceptes 18,26000 €	
P-261	FR226541	HA	SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 0,45 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7 A 39,7 KW I EQUIP SUBSOLADOR AMB 3 BRAÇOS I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 1,51 A 1,99 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	1.508,91 €
			Altres conceptes 1.508,91000 €	
P-262	FR22N6K1	HA	ESPEDREGAMENT DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 10 CM, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 40,5 A 50,7 KW, AMB EQUIP ESPEDREGADOR TIPUS TREMUJA, AMB UNA AMPLÀRIA DE TREBALL 1,66 A 2,65 M, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	3.414,48 €
			Altres conceptes 3.414,48000 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-263	FR262451	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	0,26	€
			Altres conceptes	0,26000	€
P-264	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	1,58	€
			Altres conceptes	1,58000	€
P-265	FR2GU020	U	EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL	62,82	€
	B7B111D0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNI	2,26800	€
	B2RA1200	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT, DE TERRES	4,48470	€
	B0331020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS	3,43350	€
			Altres conceptes	52,63380	€
P-266	FR3B1011	KG	INCORPORACIÓ AL SÒL D'ADOB MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT N-32% GR AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT <25 °	3,24	€
	BR3B1000	KG	ADOB MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT N-32% GR	1,64850	€
			Altres conceptes	1,59150	€
P-267	FR3P1313	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	50,07	€
	BR3P1310	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL	47,75100	€
			Altres conceptes	2,31900	€
P-268	FR3P5K11	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 0 A 5 MM, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS	72,26	€
	B0312400	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM	31,59750	€
			Altres conceptes	40,66250	€
P-269	FR3P5Q11	M3	APORTACIO I INCORPORACIO DE SORRA DE SILICE, DE 0 A 5 MM, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS	32,84	€
	B0314400	KG	SORRA DE SILICE, DE 0 A 5 MM	0,30800	€
			Altres conceptes	32,53200	€
P-270	FR3PX011	M2	APORTACIO I ESTESA DE MALLA ANTIGERMINANT TIPUS PLANTEX	1,99	€
	B7B1X012	M2	MALLA ANTIGERMINANT TIPUS PLANTEX.	0,20400	€
			Altres conceptes	1,78600	€
P-271	FR3PZ001	M3	APORTACIO I INCORPORACIO DE TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS. TERRA PER A JARDINERIA DE PRIMERA QUALITAT, A BASE DE SORRA RENTADA DE RIU (65% EN VOLUM) AMB INCORPORACIÓ DE TERRA VEGETAL COMPOSTADA (35% EN VOLUM). LA BARREJA RESULTANT HAURÀ DE TENIR UN 4-5% DE MATÈRIA ORGÀNICA I ENTRE UN 2-4% D'ARGILA EN PES. ES SOL.LICITARÀ ANALÍTICA DE LES TERRES, A CÀRREC DEL CONTRATISTA, DE MOSTRES AGAFADES A LA PRÒPIA OBRA.	80,89	€
	BR3P1110	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL	39,62200	€
			Altres conceptes	41,26800	€
P-272	FR452400	U	SUBMINISTRAMENT BRACHYCHITON POPULNEUM (BRAQUIQUITON) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA	45,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR452400	U	BRACHYCHITON POPULNEUM (BRAQUIQUITON) DE 18 A 20 CM DE PERIMETR	45,46000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-273	FR472608	U	SUBMINISTRAMENT CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA	127,09 €
	BR472608	U	CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE T	127,09000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-274	FR472708	U	SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA	161,14 €
	BR472708	U	CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, A	161,14000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-275	FR475630	U	SUBMINISTRAMENT MELIA AZEDARACH (MELIA) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA	55,02 €
	BR475630	U	MELIA AZEDARACH (MELIA) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERR	55,02000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-276	FR478510	U	SUBMINISTRAMENT ROBINIA PSEUDACACIA (ROBINIA) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA	32,75 €
	BR478510	U	ROBINIA PSEUDACACIA (ROBINIA) DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE	32,75000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-277	FR4U0300	KG	SUBMINISTRAMENT BARREJA LLAVORS DE GESPA, BARREJA Nº 3 'SOL' (40% RAY GRASS-ANGLES BROOKLYN, 20% POA PRATENSE CABARET, 20% FESTUCA RUBRA OMBRA,15% FESTUCA RUBRA SEABREEZE, 5% AGROSTIS ESTOLONIFERA PENNCROSS)	6,47 €
	BR4U0300	KG	BARREJA LLAVORS DE GESPA, BARREJA Nº 3 'SOL' (40% RAY GRASS-ANGLES	6,47000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-278	FR57U070	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE MORT I SOCA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA	257,28 €
	B2RA3400	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS IN	20,88000 €
			Altres conceptes	236,40000 €
P-279	FR632P31	U	PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA AMB MALLA METÀL.LICA, AMB CAMIÓ GRUA, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	19,47 €
			Altres conceptes	19,47000 €
P-280	FR64Z001	U	PLANTACIO D'ARBRE DE FULLA PERSISTENT DE 16 A 25 CM DE CIRCUNFERENCIA AMB PA DE TERRA AMB MALLA METÀL.LICA, AMB CAMIÓ GRUA, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	25,24 €
			Altres conceptes	25,24000 €
P-281	FR716011	M2	SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	1,71 €
			Altres conceptes	1,71000 €
P-282	FR822120	U	PROTECCIÓ D'ARBRES, DE 44 CM DE DIÀMETRE I 170 CM D'ALÇÀRIA, D'ACER PINTAT AMB DUES PECES DE PLATINES VERTICALS DE 20X3 MM I CÈRCOLS SOLDATS DE LA MATEIXA PLATINA, AMB VUIT CARGOLS	115,18 €
	BR820255	U	PROTECCIÓ D'ARBRES, D'ACER PINTAT DE 44 CM DE D I 170 CM D'ALÇÀRIA, F	113,09000 €
			Altres conceptes	2,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-283	G214U020	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS I MIDES AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	46,50	€
			Altres conceptes	46,50000	€
P-284	G222Z002	M3	EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, TRASDOS DE MURS, POUS O FONAMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN ROCA I TALL PRÈVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCADOR I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.	11,05	€
			Altres conceptes	11,05000	€
P-285	G7811100	M2	PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1	5,25	€
	B0552420	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1	0,64000	€
			Altres conceptes	4,61000	€
P-286	G7B1U030	M2	FELTRE GEOTEXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200 G/M2, 100% FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O SUPERIOR A 2350 N, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOTALMENT COL·LOCAT	2,36	€
	B7B1U003	M2	FELTRE GEOTEXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200 G/	1,55100	€
			Altres conceptes	0,80900	€
P-287	G7J1AUX0	M2	FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES ´´IN SITU´´, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 30 MM DE GRUIX	8,75	€
	B7C23300	M2	PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS SEGÚN UNE-EN 13163, DE 30 M	1,92240	€
			Altres conceptes	6,82760	€
P-288	G7J523R1	M	SEGELLAT DE JUNT DE 30 MM D'AMPLÀRIA I 20 MM DE FONDÀRIA AMB MASSILLA ASFÀLTICA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL	3,24	€
	B7J500R0	KG	MASILLA ASFÁLTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE	1,26000	€
			Altres conceptes	1,98000	€
P-289	G9GAZ001	M	FORMACIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ IN SITU AMB FORMIGÓ HM-20, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA O TOVA, DE QUALSEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, INCLOENT ESTESA, ACABAT GRANELLAT, I TOTES LES FEINES ADIENTS	16,49	€
	B060U310	M3	FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒ	6,53384	€
			Altres conceptes	9,95616	€
P-290	G9H1U120	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20, AMB GRANULAT CALCÀRI, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM	31,68	€
	B9H1U120	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20, AMB GRANULAT CALCÀRI, INCLÒS FIL	24,62000	€
			Altres conceptes	7,06000	€
P-291	G9H1Z001	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 4A, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM	31,14	€
	B9H1Z001	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT A4, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILL	23,45000	€
			Altres conceptes	7,69000	€
P-292	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES	312,36	€
	B055U001	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70	312,36000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-293	GBA3X006	M2	PINTAT AMB DUES CAPES DE SENYAL DE STOP O CEDIU EL PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS DE ILLETES SOBRE ELS PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I	16,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE	
	B8ZBU100	KG	PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU	2,28200 €
	BBM1M000	KG	MICROESFERES DE VIDRE	2,16600 €
			Altres conceptes	11,66200 €
P-294	GD5AR011	M	DRENATGE AMB TUB DE PVC DE DOBLE PARET, DE DIÀMETRE 110 MM, RANURAT PARCIAL EN UN ARC DE 220º A 360º I SN 4 KN/M2, INCLÒS COL·LOCACIÓ	4,66 €
	BD5AU110	M	TUB CORRUGAT DE PVC DE DOBLE PARET, DE D= 110 MM, RANURAT EN UN A	3,52260 €
			Altres conceptes	1,13740 €
P-295	HD7FZ002	U	ESCOMESA D'EDIFICI PER A PLUVIALS AMB TUB DE PVC DE DN 200 MM , AMB JUNTA D'ESCOMESA TUBOCOR SEGONS DIÀMETRE, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX. INCLOSA EXCAVACIO I REBLIMENT DE RASA.	94,84 €
	BD7ZX002	U	JUNTA PER A ESCOMESA TUBOCOR 400/500 - 160	13,78000 €
	BDY3Z001	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=160 MM	0,44000 €
	BD7FZ001	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE	32,17200 €
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	9,53925 €
			Altres conceptes	38,90875 €
P-296	HD7FZ004	U	ESCOMESA D'EDIFICI PER A RESIDUALS AMB TUB DE PVC DE DN 160 MM , AMB ELEMENT D'UNIO AMB COL.LECTOR TIPUS TUBOCOR 315 - 160, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX. INCLOSA EXCAVACIO DE RASA I REBLIMENT.	91,35 €
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	9,53925 €
	BD7ZX002	U	JUNTA PER A ESCOMESA TUBOCOR 400/500 - 160	13,78000 €
	BD7FZ001	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE	28,67904 €
	BDY3Z001	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=160 MM	0,44000 €
			Altres conceptes	38,91171 €
P-297	HD7FZ005	U	CLAVEGUERO D'EMBORNAL DE PLUVIALS AMB TUB DE PVC DE DN 160MM , AMB JUNTA D'ESCOMESA TUBOCOR SEGONS DIÀMETRE, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX. INCLOSA EXCAVACIO I REBLIMENT DE RASA.	91,35 €
	B0311500	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 0 A 3,5 MM	9,53925 €
	BD7FZ001	M	TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE	28,67904 €
	BDY3Z001	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=160 MM	0,44000 €
	BD7ZX002	U	JUNTA PER A ESCOMESA TUBOCOR 400/500 - 160	13,78000 €
			Altres conceptes	38,91171 €
P-298	K878X020	M2	NETEJA DE PARAMENT DE MUR EXISTENT AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ I DETERGENTS QUÍMICS AMB PH NEUTRE I AMONÍAC	14,00 €
	B0175100	L	DISSOLUCIÓ D'AMONÍAC NH4 AL 95 %	1,43010 €
	B0122110	KG	DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE PARAMENTS AMB PH NEUTRE	6,49649 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,30300 €
			Altres conceptes	5,77041 €
P-299	K9EAX000	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT CONTINU DE SEGURETAT DE CAUTXÚ. TOT INCLÒS.	73,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B9P4X000	M2	PAVIMENT CONTINU DE SEGURITAT DE CAUTXÚ	69,40000	€
	B0907000	KG	ADHESIU DE RESINES EPOXI	1,12500	€
			Altres conceptes	3,08500	€
P-300	KB12X000	M	BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ,TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 150 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 110 A 130 CM D'ALÇÀRIA, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA.	102,62	€
	B0A62F00	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	3,28000	€
	BB121AE0	M	BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 15	76,49000	€
			Altres conceptes	22,85000	€

Barcelona, març de 2009

L´autor del projecte

Pere Riera i Jané
Arquitecte
GRECCAT SL